

สรุปผลประมาณราคา

แบบปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหัวท่อม (ดำเนินการช่วงบ้านนายพิชิต เกลี้ยงคำหมอ - บ้านนางคล้าว เรืองโจน) ผิวจราจร

กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ย

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ราคาน้ำมันโซล่า ๓๐.๐๐-๓๐.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๐,๐๘๘.๗๒	๑.๔๐๕๔	๔๙๒,๐๑๔.๖๙	
	เงิน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๙๒,๐๑๔.๖๙	
		คิดเป็นเงิน		๔๙๒,๐๐๐.๐๐	
รวมเงิน		สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคา

แบบ ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหัวท่อม หมู่ที่ ๖ (ดำเนินการช่วงบ้านนายพิชิต เกตุยงค์คำหม่อ - บ้านนางคล้าย เรืองใจนั) ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. พร้อมหินคลุกเกลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ราคามัมนัโซ่ลัทธิตรละ ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
๑	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๗๓๒	ตร.ม.	-	-	๑๕.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐		
๒	คอนกรีต fc' ๒๔๐ ksc	๑๐๙.๘๐	ลบ.ม.	๒,๕๗๗.๐๐	๒๘๒,๙๕๔.๖๐	-	-	๒๘๒,๙๕๔.๖๐		
๓	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	๗๓๒	ตร.ม.	-	-	๑๒.๔๑	๙,๐๘๔.๑๒	๙,๐๘๔.๑๒		
๔	เหล็ก WIRE MESH ๘ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๓๒	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๑๖,๑๐๔.๐๐	-	-	๑๖,๑๐๔.๐๐		
๕	เหล็กกลม RB ๘ มม.	๓	เส้น	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	-	-	๙๐๐.๐๐		
๖	ค่าแบบช่างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๘๓	เมตร	-	-	๒๒.๐๐	๔,๐๒๖.๐๐	๔,๐๒๖.๐๐		
๗	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๗๒	เมตร	-	-	๑๔.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐		
๘	หินคลุก	๕๔	ลบ.ม.	๔๔๓.๐๐	๒๓,๙๒๒.๐๐	๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๕,๐๐๒.๐๐		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๓๕๐,๐๘๘.๗๒		

รวมเงิน (ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นแปดสิบบาทแปดสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานประจำงาน