



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางแข-เขตตำบลท่าขนาน หมู่ที่๒ ตำบลเขาพระบาท
อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จะดำเนินการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางแข-เขตตำบลท่าขนาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่๒ ตำบลเขาพระบาท

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว เป็น
จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางแข-เขตตำบลท่าขนาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระบาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๒. วงเงินงบประมาณ

๔๙๙,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางแข-เขตตำบลท่าขนาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตร.ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๔๕.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน เป็น ๑ งวด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจิรวัดน์ สงสม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

แบบประมาณราคาก่อนสร้างทาง

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาแก - เขตตำบลท่าขนาน

หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระบาท อำเภอไชยบุรีใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๒ ตร.ม. พร้อมหินคลุกให้เท่ากับเนื้อข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔ ลบ.ม. (ตามแบบแปลนอบต.เขาพระบาท)

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประมาณการโดย นายจิรวัฒน์ สงสม ตำแหน่งช่างโยธาชำนาญ

ราคานี้มีเงื่อนไขข้อหลังข้อ ๓ อำเภอเมืองสระบุรี ๓๐.๐๐ - ๓๐.๕๕ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยFN	รวมราคาเงิน
๑	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น	๗๒๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๑๐,๘๓๐.๐๐	๑,๔๐๕๔	๒๑.๐๘	๑๕,๘๓๐.๒๕
๒	คอนกรีต 1' ๒๔๐ ksc	๑๐๔.๘๐	ลบ.ม.	๒,๕๗๗.๐๐	๒๘๒,๕๕๔.๖๐	๑,๔๐๕๔	๓๖๒๑.๗๑	๓๘๗,๖๖๔.๓๕
๓	ค่าแรงผูกคอนกรีต	๗๒๒.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๔๑	๘,๙๕๘.๑๒	๑,๔๐๕๔	๑๗.๔๔	๑๒,๗๖๖.๘๒
๔	เหล็ก WIRE MESH ๑ ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๗๒๒.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐๐	๑๖,๐๘๔.๐๐	๑,๔๐๕๔	๓๐.๕๑	๒๒,๖๓๒.๕๖
๕	เหล็กกลม RB ๑ ๑๕ ม.	๓.๐๐	เส้น	๓๑๐.๐๐	๙๓๐.๐๐	๑,๔๐๕๔	๔๓๕.๖๗	๑,๓๐๗.๐๒
๖	ค่าแบบช่างคิดตามยาว ๒ ข้าง	๑๘๓.๐๐	เมตร	๒๒.๐๐	๔,๐๒๖.๐๐	๑,๔๐๕๔	๓๐.๘๑	๕,๖๕๘.๑๔
๗	ค่าขอยอดขอยต่อคอนกรีต	๗๒.๐๐	เมตร	๑๔.๐๐	๑,๐๐๘.๐๐	๑,๔๐๕๔	๑๔.๖๗	๑,๔๖๖.๖๔
๘	หินคลุก	๕๔.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๓.๐๐	๒๕,๐๐๒.๐๐	๑,๔๐๕๔	๒๕๐.๗๐	๓๕,๑๐๗.๘๑
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F 'งานทาง เป็นเงินค่างานประเมิน				๓๕๐,๐๘๘.๗๒	๑,๔๐๕๔		๑๔๑,๙๖๕.๙๕
๑	ประโยชน์อื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	LS.						
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินค่างานประเมิน							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อนสร้างทาง

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๕๔

ผลรวมประมาณงานอื่นๆ

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินประมาณ

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

๓๕๐,๐๘๘.๗๒
๑๔๑,๙๖๕.๙๕
๔๙๒,๐๕๔.๖๗
๔๙๒,๐๐๐.๐๐

ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายสิริกร ณ ทัพสูง)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน