

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ฝัगत่ระบายน้ำถนนสายปากคลอง-ท่าเตียน ปากคลอง-ท่าเตียน (บริเวณบ้านนายประเสริฐ เกราะแก้ว) หมู่ที่๘ ตำบลเขาพระบาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๓. ลักษณะงาน

โดยใช้ท่อคสล.ปากลิ้นรางชั้น๓๘ ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและถมกลบหลังท่อเรียบร้อยแล้ว

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๗๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) จำนวน ๒ แผ่น โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ดังนี้

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจิรวัฒน์ สงสม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

สรุปผลประมาณราคา

แบบปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการฝังท่อระบายน้ำถนนสายปากคลอง - ท่าเตียน (บริเวณบ้านนายประเสริฐ เกราะแก้ว) โดยใช้ท่อ คสล.

ปากลึนราง ชั้น ๓ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อแล้วถมกลบเรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ นายจิรวัดน์ สงสม เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาน้ำมันโซล่า ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖,๘๘๖.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๑,๗๑๐.๔๘	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๑,๗๑๐.๔๘	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		๕๑,๗๐๐.๐๐	
รวมเงิน		ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัดน์ สงสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคา

แบบ ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงาน โครงการฟุ้งท่อระบายน้ำถนนสายปากคลอง - ทำเดียน (บริเวณบ้านนายประเสริฐ เกราะแก้ว) โดยใช้ท่อ คสล. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อม
 ยานวร่อยต่อท่อแล้วกลมกลบเรียบร้อย

สถานที่ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย นายจิรวัฒน์ สงสม ราคาไม้เนื้อละลิตรละ ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ คสล.ปากลิ้นรางขึ้น ๓๐ x ๑.๐๐ ม.	๘	ท่อน	๓,๐๗๗.๐๐	๒๔,๖๑๖.๐๐	๕๑๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๒๘,๖๙๖.๐๐	
๒	ปูนซีเมนต์	๑.๐	กระสอบ	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	-	-	๑๕๐.๐๐	
๓	ทรายหยาบ	๐.๕	ลบ.ม.	๗๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
๔	หินคลุก	๑๐	ลบ.ม.	๔๔๙.๐๐	๔,๔๙๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔,๖๙๐.๐๐	
๕	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกล ไป - กลับ	๑	งาน	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๓๖,๘๘๖.๐๐	

รวมเงิน (ตัวอักษร) สามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

เจ้าพนักงานงบประมาณ