



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

เรื่อง ราคาากลางโครงการตอกเสาเข็มไม้สนหรือไม้เสม็ดกั้นแนวตลิ่งพังริมถนนสายสี่แยกหนองสีขัวญ-โรงเรียน
เกาะทวด (บริเวณประตุน้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท จะดำเนินการจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการ
ตอกเสาเข็มไม้สนหรือไม้เสม็ดกั้นแนวตลิ่งพังริมถนนสายสี่แยกหนองสีขัวญ-โรงเรียนเกาะทวด (บริเวณประตุน้ำ)
หมู่ที่ ๒ โดยใช้เสาเข็มไม้ ขนาดเฉลี่ย ๑๔ นิ้ว x ยาว ๕ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน และใช้ไม้สานกั้นเป็นแนวตลิ่ง จำนวน
๑๓ แผ่น และใช้วัสดุลูกรังปรับระดับถนนเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท ได้กำหนดราคาากลางโครงการดังกล่าว เป็นจำนวน
เงิน ๑๑๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นางสาวฉวีวรรณ แก้วเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๑.ชื่อโครงการตอกเสาเข็มไม้สนหรือไม้เสม็ดกั้นแนวตลิ่งพังริมถนนสายสี่แยกหนองสีขัวญ-โรงเรียนเกาะหวด
(บริเวณประตูน้ำ) หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาพระบาท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท

๒. วงเงินงบประมาณ

๑๑๐,๖๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยใช้เสาเข็มไม้ ขนาดเฉลี่ย ๘๔ นิ้ว x ยาว ๕ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน และใช้ไผ่สานกันเป็นแนวตลิ่ง
จำนวน ๑๓ แผ่น และใช้วัสดุลูกรังปรับระดับถนนเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน
๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๑๐,๖๐๐.- บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕) จำนวน ๒ แผ่น โดยมีรายละเอียด
งานดังนี้

กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงาน
เป็น ๑ งวด ดังนี้

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

๖.๑ นายพรชัย สุวรรณชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นายจิรวัฒน์ สงสม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๖.๓ นายสิริกร ณ พัทลุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ

แบบปร.๕

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน โครงการ ตอกเสาเข็มไม้สนหรือไม้เสม็ดกั้นแนวตลิ่งพังริมถนนสายสี่แยกหนองสีขวัญ-โรงเรียนเกาะทวด หมู่ที่ ๒
(บริเวณประตูน้ำ) โดยใช้เสาเข็มไม้ ขนาดเฉลี่ย ๑๔ นิ้ว x ยาว ๕ เมตร จำนวน ๑๕๐ ท่อน และใช้ไม้ไผ่สานกันเป็น
แนวตลิ่ง จำนวน ๑๓ แผ่น และใช้วัสดุลูกรังปรับระดับถนนเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่๒ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ นายจิรวัฒน์ สงสม เมื่อวันที่ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ราคาน้ำมันโซล่า ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานทาง	๗๘,๙๕๕	๑.๔๐๑๙	๑๑๐,๖๘๗.๐๑	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๑๐,๖๘๗.๐๑	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		๑๑๐,๖๐๐	
รวมเงิน		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ สงสม)

(นายสิริกร ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

รายละเอียดประมาณราคา

แบบ ปร.๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญรีใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน โครงการ ต่อเติมถนนหรือถนนลาดยางบริเวณถนนสายสี่แยกหนองสิขวิทยุ-โรงเรียนเกาะหวด หมู่ที่๒ (บริเวณประตูน้ำ) โดยใช้เสาเข็มไม้ ขนาดเฉลี่ย ๒๔ นิ้ว

X ยาว ๕ ม. จำนวน ๑๕๐ ท่อน และใช้ไม้เสาเข็มเป็นแนวตลิ่ง จำนวน ๑๓ แผ่น และใช้วัสดุอุปกรณ์ประติบถเดิม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

สถานที่ หมู่ที่๒ ตำบลเขาพระบาท อำเภอเข็ญรีใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดย นายจิรวัดณ์ สงสม ราคาประเมินไม่ใช้ค่าลิขสิทธิ์ ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน (บาท)			รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน			
๑	เสาเข็มไม้สนหรือไม้เสม็ด ขนาดเฉลี่ย ๒๔ นิ้ว X ยาว ๕ ม.	๑๕๐	ท่อน	๓๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕	๖,๗๕๐	๕๑,๔๕๐			
๒	ลูกเรียง	๕๐	ลบ.ม.	๒๕๖.๑๐	๑๒,๘๐๕	๒๐	๑,๐๐๐	๑๓,๘๐๕			
๓	ไม้ไผ่สาน ขนาด ๒.๒๐x๓.๐๐ ม.	๑๓	แผ่น	๗๐๐	๙,๑๐๐	๑๐๐	๑,๓๐๐	๑๐,๔๐๐			
๔	ค่าขนย้ายเครื่องจักรกลไป - กลับ	๑	หน่วย	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐			
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							๗๘,๖๕๕			

รวมเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพรชัย สุวรรณชาติ) (นายจิรวัดณ์ สงสม) (นายสิริกร ณ พัทลุง)

ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน